

Kostenoverzicht lange termijn

Printdatum: 7-aug-2023

Inclusief btw

Indeling op: 5, Object

van Nunen Christophe

Jaren: 1-jan-2022 - 31-dec-2032 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2022)

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	eenheid	prijs	%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0000000550	Krijgsbaan kasteel Schoonselhof																		
10.10.114O	Schilderwerk hout lak buiten (m2) vervolg s		TB	4 Jaren	112	m2	51,22	100%	5.772				6.248				6.763		
10.10.313O	Schilderwerk metaal lak buiten (m1) vervolg		TB	4 Jaren	133	m1	7,87	100%	1.046				1.132				1.226		
27.16.000L	Gootconstructie vervangen		TB	32 Jaren	112	m1	130,27	100%							16.533				
31.20.110L	Raam tralie staal vervangen		TB	32 Jaren	19	m2	242,00	100%							5.178				
31.30.010B	Buitendeur hang&sluitwerk algem. serviceb		TB	4 Jaren	20	stk	20,01	100%			416				451				488
31.41.110L	Ramen en deuren hout monumentaal verva		TB	32 Jaren	258	m2	1.314,54	100%											
31.43.110L	Buitenluiken hout monumentaal vervangen		TB	32 Jaren	124	stk	2.001,04	100%											
32.40.080R	Ramen en deuren bi. algem. vervolg syst.		TB	16 Jaren	790	m2	21,54	100%									19.936		
34.12.091O	Balustrade schw. bu. < 300 mm vervolg syst.		TB	4 Jaren	105	m1	19,00	100%			2.075				2.246				2.432
34.12.092O	Balustrade schw. bu. > 300 mm vervolg syst.		TB	4 Jaren	22	m2	19,00	100%	418				452				490		
34.12.100L	Balustrade hout vervangen		TB	32 Jaren	11	m1	300,15	100%							3.718				
34.12.210L	Balustrade smeedijzer monumentaal vervar		TB	32 Jaren	10	m1	3.001,56	100%											
37.22.100L	Dakraam hout / tuimel vervangen		TB	32 Jaren	18	stk	760,39	100%											
41.11.100L	Gevelafwerking pleisterwerk vervangen		TB	32 Jaren	805	m2	101,39	100%											
41.15.900L	Gevelafdekkingen lood vervangen		TB	32 Jaren	23	m1	166,75	100%											
42.10.080R	Binnenwandafwerking schw. vervolg systee		TB	16 Jaren	3225	m2	8,95	100%									33.834		
43.22.000L	Vloerbedekking algemeen verwijderen		TB	16 Jaren	380	m2	20,21	100%									9.000		
45.00.080R	Plafond algemeen schw. bi. vervolg systeerr		TB	16 Jaren	1570	m2	8,95	100%										16.800	
45.21.100L	Plafondafwerking pleisterwerk vervangen		TB	32 Jaren	31	m2	134,74	100%											
47.11.500L	Dakafwerking koper vervangen		TB	32 Jaren	38	m2	180,10	100%							7.707				
47.11.600L	Dakafwerking lood vervangen		TB	32 Jaren	11	m2	44,87	100%											
47.12.201L	Dakleien deklood vervangen		TB	32 Jaren	111	m2	44,87	100%											
47.12.210L	Hellende dakafw. leien natuurst. vervangen		TB	32 Jaren	604	m2	206,78	100%											
47.31.100L	Dakaansluiting loodslab algemeen vervange		TB	32 Jaren	17	m1	44,87	100%							859				
51.21.117.YB	jaarprijs herstellingen gasketel 101 -300 kW		TB	1 Jaren	1	kW	78,05	100%	78	80	81	83							
51.21.117.YB	Onderhoud gasgestookte installatie 100 - 300 kW		TB	2 Jaren	1	kW	304,88	100%		311		324							
51.21.1.YB	jaarprijs herstellingen code 13		TB	1 Jaren	1	kW	61,50	100%											
51.21.2.YB	onderhoud gasgestookte installaties Cegele		TB	2 Jaren	1	kW	205,00	100%											
52.12.230L	Gootbekleding koper vervangen		TB	32 Jaren	11	m1	106,72	100%							1.322				
52.12.230L	Gootbekleding koper vervangen		TB	32 Jaren	89	m1	106,72	100%											
52.12.390L	Kilgoot diversen vervangen		TB	32 Jaren	66	m1	86,71	100%											
52.12.420L	Hemelwaterafvoer staal vervangen		TB	32 Jaren	4	m1	100,05	100%							473				
52.12.440L	Hemelwaterafvoer koper vervangen		TB	32 Jaren	21	m1	64,03	100%							1.514				
52.16.100B	Pompinstallatie hemelwaterafvoer servicebr		TB	1 Jaren	1	stk	404,21	100%	404	412	421	429	438	446	455	464	474	483	493
52.40.100A	Leidingen gecomb. riolering alg. stelpost		TB	100 Jaren	1	PM	20.210,48	100%											
53.10.000A	Leidingen drinkwaterinstallaties alg. stelpos		TB	100 Jaren	1	PM	20.210,48	100%											
53.21.210L	Voorraadboiler elektrisch < 30 l vervangen		TB	16 Jaren	1	stk	404,21	100%										483	

