

ONDERHOUDSPLANNING			0000000550 KRIJGSBAAN KASTEEL SCHOONSELHOF G2448													
Type: Kostenplanning - Inclusief BTW			INDELING OP OBJECT EN NL-SFB-CODE													
Jaren: 2012 - 2021			Indexeringspercentage: 0%													
			UITGEBREID MET SUBTOTALEN													
Code	Omschrijving	Plaats	Hoeve	Dimen	Cyclu	Normkosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34.12.210L	Balustrade smeedijzer monumentaal vervangen	gevels	10	M1	32	2.250,00	32.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	39.494	0	0	0	2.026	0	0	0	2.026	0
37	DAKOPENINGEN															
37.12.100L	Schoorstenen algemeen vervangen	daken	5	STK	1	1.500,00	10.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.12.110L	Schoorstenen pleisterwerk vervangen	daken	10	M2	32	110,00	1.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.12.130L	Schoorsteen algem. loodslabben vervangen	daken	10	M1	32	100,00	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.22.100L	Dakraam hout / tuimel vervangen	daken	18	STK	32	570,00	14.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	28.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BUITENWANDAFWERKINGEN															
41.11.090O	Gevelafwerking schw. bu. algem. vervolg syst.	gevels	805	M2	4	12,50	14.611	0	0	0	14.611	0	0	0	14.611	0
41.11.100L	Gevelafwerking pleisterwerk vervangen	gevels	805	M2	32	76,00	88.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.15.700H	Gevelafdekkingen natuursteen herstellen	terrein	1	PST	1	2.500,00	3.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.15.900L	Gevelafdekkingen lood vervangen	gevels	23	M1	32	125,00	4.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	111.249	0	0	0	14.611	0	0	0	14.611	0
42	BINNENWANDAFWERKINGEN															
42.10.000L	Binnenwandafwerking vervangen	binnen	3225	M2	1	100,00	468.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.10.080R	Binnenwandafwerking schw. vervolg systeem	binnen	3225	M2	16	10,00	46.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	515.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	VLOERAFWERKINGEN															
43.21.100H	Afwerkvloer tegelwerk herstellen	binnen	1	PST	1	5.000,00	7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.21.130H	Afwerkvloer natuursteen herstellen	binnen	1	PST	1	5.000,00	7.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.21.130Z	Afwerkvloer natuursteen in de was zetten	binnen	380	M2	1	8,00	4.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.21.130Z	Afwerkvloer natuursteen zoeten/polijsten	binnen	380	M2	1	45,00	24.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22.000L	Vloerbedekking algemeen verwijderen	binnen	380	M2	16	15,00	8.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	52.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	PLAFONDAFWERKINGEN															

ONDERHOUDSPLANNING			0000000550 KRIJGSBAAN KASTEEL SCHOONSELHOF G2448													
Type: Kostenplanning - Inclusief BTW			INDELING OP OBJECT EN NL-SFB-CODE													
Jaren: 2012 - 2021			Indexeringspercentage: 0%													
			UITGEBREID MET SUBTOTALEN													
Code	Omschrijving	Plaats	Hoeve	Dimen	Cyclu	Normkosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
61	CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.															
61.00.000D	Centrale elektrische voorz. AREI keuring	algemeen	1741	BVO	5	1,50	3.792	0	0	0	0	3.792	0	0	0	0
61.00.000L	Centrale elektrische voorziening vervangen	algemeen	1741	BVO	100	15,00	37.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.51.260L	(hoofd)Verdeelinr.22 - 24 groepen vervangen	algemeen	1	STK	24	7.200,00	10.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.71.000B	Uitwendige bliksemafleidingsinstal. servicebeurt	daken	1	PST	1	200,00	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
61.71.000L	Uitwendige bliksemafleidingsinstal. vervangen	daken	1	PST	24	25.000,00	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	88.756	290	290	290	290	4.082	290	290	290	290
63	VERLICHTING															
63.11.301L	Verlichtingsarmaturen algemeen vervangen	algemeen	1741	BVO	16	25,00	63.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.11.400L	Lampen algemeen vervangen	algemeen	1741	BVO	1	1,50	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
63.24.100B	Noodverlichtingarm decentraal gevoed servicebeurt	binnen	8	STK	1	9,00	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
63.24.100L	Noodverlichtingarm. decentraal gevoed vervangen	binnen	8	STK	16	250,00	2.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.24.100Z	Noodverlichtingarm decentr. gevoed accu vervangen	binnen	8	STK	4	45,00	0	0	0	0	523	0	0	0	523	0
						Subtotaal	67.344	1.242	1.242	1.242	1.765	1.242	1.242	1.242	1.765	1.242
65	BEVEILIGING															
65.11.100B	Brandmeldinstallatie algemeen servicebeurt	algemeen	1741	BVO	1	0,75	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
65.11.100L	Brandmeldinstallatie algemeen vervangen	algemeen	1741	BVO	16	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.13.310B	Handblusser algemeen servicebeurt	binnen	9	STK	1	17,00	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
65.13.310K	Handblusser algemeen reviseren	binnen	9	STK	4	65,00	0	0	849	0	0	0	849	0	0	0
65.13.310L	Handblusser algemeen vervangen	binnen	9	STK	16	181,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.21.400B	Inbraaksignaleringsinstallatie servicebeurt	algemeen	1741	BVO	1	0,50	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
65.21.400L	Inbraaksignaleringsinstallatie vervangen	algemeen	1741	BVO	16	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.35.100B	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder servicebeurt	algemeen	1	STK	1	150,00	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
65.35.100L	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder vervangen	algemeen	1	STK	16	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	3.600	3.600	4.449	3.600	3.600	3.600	4.449	3.600	3.600	3.600

