

ONDERHOUDSPLANNING					00000000549 KRIJGSBAAN WACHTLOKAAL-TOILET INGANG G2446											
Type: Kostenplanning - Inclusief BTW					INDELING OP OBJECT EN NL-SFB-CODE											
Jaren: 2012 - 2021					Indexeringspercentage: 0%											
					UITGEBREID MET SUBTOTALEN											
Code	Omschrijving	Plaats	Hoeve	Dimen	Cyclu	Normkosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
000000005 Krijgsbaan Wachtlokaal-toilet ingang G2446																
10	ALGEMENE VOORZIENINGEN															
10.10.080R	Schilderwerk binnen diverse vervolg syst.	binnen	1	PST	16	750,00	0	0	0	0	0	0	1.089	0	0	0
10.10.100A	Herinspectie derden algemeen stelpost	algemeen	118	BVO	4	0,45	0	0	0	0	77	0	0	0	77	0
10.10.400A	Klachten onderhoud bouwkl./install. stelpost	algemeen	118	BVO	1	1,50	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
						Subtotaal	257	257	257	257	334	257	1.346	257	334	257
31	BUITENWANDOPENINGEN															
31.20.010B	Ramen hang&sluitwerk algem. servicebeurt	gevels	2	STK	4	12,50	36	0	0	0	36	0	0	0	36	0
31.30.010B	Buitendeur hang&sluitwerk algem. servicebeurt	gevels	6	STK	4	15,00	131	0	0	0	131	0	0	0	131	0
31.40.091O	Schrijnwerk <300mm schw. bu. vervolg syst.	gevels	181	M1	4	7,00	1.840	0	0	0	1.840	0	0	0	1.840	0
31.41.200H	Ramen en deuren staal herstellen	gevels	1	PST	1	350,00	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.41.200L	Ramen en deuren staal vervangen	gevels	38,2	M2	32	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	2.515	0	0	0	2.007	0	0	0	2.007	0
32	BINNENWANDOPENINGEN															
32.40.080R	Ramen en deuren bi. algem. vervolg syst.	binnen	54	M2	16	30,00	0	0	0	0	0	0	2.352	0	0	0
						Subtotaal	0	0	0	0	0	0	2.352	0	0	0
33	VLOEROPENINGEN															
33.00.090O	Vloeropeningen schw. bu. alg. vervolg syst.	gevels	9	STK	4	30,00	392	0	0	0	392	0	0	0	392	0
33.21.100L	Vloerrooster algemeen vervangen	gevels	9	STK	32	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	392	0	0	0	392	0	0	0	392	0
34	BALUSTRADES / LEUNINGEN															
34.12.091O	Balustrade schw. bu. < 300 mm vervolg syst.	gevels	70	M1	4	7,00	711	0	0	0	711	0	0	0	711	0
34.12.200L	Balustrade (verz.) staal vervangen	gevels	4,3	M1	32	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	711	0	0	0	711	0	0	0	711	0
41	BUITENWANDAFWERKINGEN															

ONDERHOUDSPLANNING					00000000549 KRIJGSBAAN WACHTLOKAAL-TOILET INGANG G2446											
Type: Kostenplanning - Inclusief BTW					INDELING OP OBJECT EN NL-SFB-CODE											
Jaren: 2012 - 2021					Indexeringspercentage: 0%											
					UITGEBREID MET SUBTOTALEN											
Code	Omschrijving	Plaats	Hoeve	Dimen	Cyclu	Normkosten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41.11.090O	Gevelafwerking schw. bu. algem. vervolg syst.	gevels	175	M2	4	12,50	3.176	0	0	0	3.176	0	0	0	3.176	0
41.11.100L	Gevelafwerking pleisterwerk vervangen	gevels	175	M2	32	76,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.14.100L	Gevelafdichtingen kitvoegen vervangen	daken	36	STK	16	14,50	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Subtotaal	3.934	0	0	0	3.176	0	0	0	3.176	0
42	BINNENWANDAFWERKINGEN															
42.10.080Q	Binnenwandafw. schw. sauswerk bijwerken	binnen	1	PST	16	300,00	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.10.080R	Binnenwandafwerking schw. vervolg systeem	binnen	80	M2	16	10,00	0	0	0	0	0	0	1.162	0	0	0
42.11.110C	Binnenwandafwerklaag tegelwerk sanitair reingen	binnen	1	PST	100	250,00	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.11.110L	Binnenwandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	binnen	44	M2	24	66,00	0	0	0	0	0	0	4.217	0	0	0
						Subtotaal	799	0	0	0	0	0	5.378	0	0	0
43	VLOERAFWERKINGEN															
43.21.140C	Afwerkvloer tegelwerk sanitair reingen	binnen	1	PST	100	250,00	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.21.140L	Afwerkvloer tegelwerk sanitair vervangen	binnen	11	M2	24	69,00	0	0	0	0	0	0	1.102	0	0	0
43.22.000H	Vloerbedekking algemeen ophogen	binnen	1	PST	100	200,00	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22.000L	Vloerbedekking algemeen vervangen	binnen	3	M2	16	45,00	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0
						Subtotaal	653	0	0	0	0	0	1.298	0	0	0
45	PLAFONDAFWERKINGEN															
45.00.080R	Plafond algemeen schw. bi. vervolg systeem	binnen	86	M2	16	10,00	0	0	0	0	0	0	1.249	0	0	0
45.00.080R	Plafond algemeen schw. bi. vervolg systeem	binnen	11	M2	16	10,00	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.00.090O	Plafond algemeen schw. bu. vervolg systeem	gevels	14,6	M2	4	26,46	561	0	0	0	561	0	0	0	561	0
						Subtotaal	721	0	0	0	561	0	1.249	0	561	0
47	DAKAFWERKINGEN															
47.10.000B	Dakafwerking algemeen servicebeurt	daken	103,4	M2	1	0,50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
47.11.120C	Dakafwerking bitum. met leislag reinigen	daken	1	PST	1	200,00	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.11.120F	Dakafwerking bitum. met leislag nieuwe laag	daken	14,6	M2	32	37,50	0	0	0	0	0	795	0	0	0	0

[illegible]