

SINT-RITAKERK HARELBEKE
OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Aard der werken	Eénmalig	Terugkerend	Vrijstelling toelating
-----------------	----------	-------------	---------------------------

1 Dakbedekkingen

1	1	Dakvlakken			
		Metaal Dakvlak [2] Metalen constructie beglaasd dak Volledige herneming van opbouw en aansluitingen			
		Bitumineuze Dakvlak [1-3-4-5-6] Vernieuwen van de daken Plaatsen ballastkeien ter bescherming			
1	2	Aansluitingen			
		Metaal Dakvlak [2] Metalen constructie beglaasd dak Volledige herneming van opbouw en aansluitingen			
		Bitumineuze Dakvlak [1-3-4-5-6] Volledige herneming aansluitingen			

2 Dakdoorbrekingen

2	1	Lichtkoepels / Lantaarns / Dakruiters			
		Dakvlak [2] Volledige herneming van opbouw en aansluitingen			
2	2	Ladder- en klimhaken			
		Dakvlak [2] Plaatsen doorlopende levenslijn met vaste ankerpunten			

3 Dakstructuur

3	1	Betonnen hoofdstructuur			
		Dakvlak [2] Ringbalk en tussenbalken Plaatselijk betonherstel			

4 4. Regenwaterafvoer

4	1	Goten			
---	---	--------------	--	--	--

Dakvlak [2] Rond lopende goot beglaasd dak Volledige herneming van opbouw en aansluitingen		
Betonnen goten aan de voet van het gebouw Betonherstel		
Vernieuwen van de afdichting		

4 2	Afvoer	
	Algemeen Vernieuwen afvoeren	

4 3	Riolering	
	Afwatering via betonnen goten maaiveld Bestaande toestand riolering nagaan	Vrijstelling
	Plaatsen peilbuizen	Vrijstelling
	Herstel rioleringsstelsel	Vrijstelling
	Drainage	Vrijstelling

5 Buitenwerk

5 1	Beton en aanverwante	
	Betonnen buitenwanden Grondige inspectie toestand van het beton	Vrijstelling
	Algemeen betonherstel	

5 2	Afwerklagen opgaand muurwerk	
	Schilderwerken gevels Onderzoeken afwerkingslaag	Vrijstelling
	Reinigen gevels	
	Hernemen afwerking Aanbrengen van een wapening Scheuroverbruggende betonverf/coating	

5 3	Buitentrappen	
	Aanbrengen verticale beveiliging naast ladder	

5 4	Buitenschrijnwerk	
	Algemeen Buitenschrijnwerk voorzien van onderhoudslaag	10-jaarlijks

5 5	Beglazing	
	Blank glas	

Dakvlak [2]			
Volledig vernieuwen van de beglazing			

6 Interieur

6	1	Vaste interieurafwerking			
		Betonrot aan wijwatervat Betonherstel			
		Aanbrengen van een coating			
		Kelder Verdichting kelder			

7 Andere interieurelementen, cultuurgooderen

7	1	Vaste interieurafwerking			
		Kerkbanken Hernemen van de vernisafwerking			
		Keldertoegang Nieuwe kelderluiken			

8 Technische installatie

8	1	Bliksemafleiding			
		Algemeen Vernieuwing naargelang de keuring			
8	2	Klokkenstoel			
		Herstellen van beton			
		Nazicht van de klokken		jaarlijks	Vrijstelling
		Onderhoud van de klokken		jaarlijks	Vrijstelling

9 Klimaat

9	1	Relatieve vochtigheid en temperatuur			
		Annexe Integreren beperkte permanente ventilatie			Vrijstelling
9	2	Licht			
		Noodverlichting			Vrijstelling

10 Preventie en beheer

10	1	Brand			
----	---	--------------	--	--	--

Periodieke keuring brandbestrijdingsapparaten		jaarlijks	Vrijstelling
Plaatsen nieuwe branddeur stookplaats			

11 Veiligheid / Toegankelijkheid / Hygiëne

11	1	Toegankelijkheid / Bereikbaarheid			
		Exterieur Zie 2.2. Levenslijn met vaste ankerpunten			
		Zie 5.3. Verticale beveiliging naast ladder			
11	2	Dieren			
		Dakvlak [2] Integreren vogelwering met rvs-kabeltjes			

12 Site

12	1	Bestrating / Terrein			
		Algemeen Demontage en hermontage verzakte sierbetonplaten			Vrijstelling
		Vernieuwen gebroken sierbetonplaten			
		Reconstructie lineaire elementen cfr. oude toestand			
12	2	Bomen / Begroeiing			
		Algemeen Snoeien van bestaande bomen hiervoor bestaat er een bomenbeleidsplan		planning cfr. beleidsplan	Vrijstelling
		Heraanplanten bomen cfr. oude toestand			
12	3	Riolering RWA			Vrijstelling
		Oud stelsel in gresbuizen Vernieuwen slechte delen cfr. rioleringsonderzoek			Vrijstelling
		Integraal vernieuwen rioleringsstelsel			Vrijstelling