

BIJLAGE 2 - OPSOMMING WERKZAAMHEDEN

Aard der werken	eenmalig	terugkerend	vrijstelling toelating
6.1 RESTAURATIE: EENMALIGE MAATREGELEN			
Maatregelen opgenomen in reeds ontvankelijk verklaard restauratiedossier voor de daken			
1	VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN		
	werfinrichting en stellingen voor restauratie daken	x	
	voorlopige omheining in overeenstemming met gemeentelijke voorschriften	x	
	plaatsbeschrijving voor restauratie daken	x	
	beveiligings- en beschermingswerken interieur	x	
	verwijderen zinken dakverluchting	x	
	verwijderen betonnen deksteen schouw	x	
	afnemen van dakbedekking met leien en keramische nokken	x	
	verwijderen van dakbedekking op platte daken	x	
	verwijderen loden rok koorkruis	x	
	reinigen plat dak 8	x	
	werfinrichting en stellingen voor restauratie interieur	x	
	plaatsbeschrijving voor restauratie interieur	x	
	ontstoffen en reinigen doksaa	x	
2	GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN		
	/		
3	OPEN RUWBOUW		
	aanvullen zoldervloer uit planken	x	
	plaatsen borstwering aan ladderopening	x	
	vernieuwen aangetaste bebording leiendak	x	
	vernieuwen aangetaste houten dakstructuur (muurplaten, gordingen, kepers, houten structuur gewelven)	x	
	herstel houten dakruiter (houten stijlen, galmborden, houten dorpels)	x	
4	GEVELREINIGING EN GEVELRESTAURATIE		
	plaatsen duivenwering t.p.v. daggoten straatgevels en bovenkant nis cirkelstraat	x	
	herstel voegwerk baksteen metselwerk barst gevels	x	
	vervangen van gecorrodeerde muurankers voor- en achtergevel	x	
	herbevestigen van muurankers aan houten dakstructuur	x	
5	DAKWERKEN EN DAKWATERAFVOER		
	plaatsen onderdakmembranen bij hoofdbeuken, transept en dakkapellen	x	
	plaatsen nieuwe leien en nokken op dakvlakken, dakruiter en dakkapellen	x	
	plaatsen prefab deksteen schouw in gewapend beton	x	
	plaatsen ladderhaken conform richtlijnen monumentenwacht	x	
	plaatsen van gerecupereerde verluchtingskappen en nieuwe volgens bestaand model	x	
	plaatsen van nieuwe Nelsonkap op bestaande schouw	x	
	vernieuwen loden gevelbekleding achterzijde natuursteen transept	x	
	met lood bekleden van nieuwe galmborden dakruiter	x	
	vernieuwen loden slabben en loketten tpv aansluiting schuine dakvlakken en kopgevels + aansluiting schuine dakvlakken met opgaande gevel buur	x	
	vernieuwen loden randafwerkingen dakruiter (vliegers, slabben en rok kruis)	x	
	vernieuwen loden randafwerkingen dakkapel (vliegers, slabben en zijrand)	x	
	vernieuwen timmerwerk houten klossen bakgoten en zakgoten	x	
	vernieuwen houten bebording bakgoten, zakgoten en kilgoten	x	
	vernieuwen houten beplating dakvlak 1, 2, 4, 5	x	
	vernieuwen dakgootafdichting uit koper bakgoten, zakgoten en kilgoten	x	
	bekleden houten dakluik met koper	x	
	vervangen van bestaande zinken regenafvoerpijpen door nieuwe koperen buizen	x	
	demonteren en vervangen van bestaande bliksemafleiding	x	
6	RIOLERINGEN		
	/		
7	GEVELSLUITINGEN		
	cementeren tussen traploketten en deksteen puntgevels	x	
	herstel buitenschrijnwerk ramen koer	x	
8	AAN- EN AFVOERLEIDINGEN		
	/		
9	VLOEREN, LADDERS, TRAPPEN		
	plaatsen vaste dakladders onder dakkapellen	x	
	plaatsen vaste ladder van eerste verdieping naar zolder rechterbeuk	x	
	nazicht en herstelwerken trap doksaa	x	
10	WANDEN		
	bijwerken binnenwandbepleistering tpv scheuren kolommen (na studie stabiliteit)	x	
	bijwerken binnenwandbepleistering met gipspleister (scheuren gang achteraan)	x	

Aard der werken		eenmalig	terugkerend	vrijstelling toelating
11	PLAFONDS			
	bijwerken binnenwandbepleistering tpv scheuren gewelven hoofdbeuken (na studie stabiliteit)	x		
	bijwerken binnenwandbepleistering met gipspleister (plafond gang 1e verdieping)	x		
12	BIJZONDERE RESTAURATIEWERKEN			
	onderzoek activiteit scheuren binnenwanden, kolommen en gewelven	x		
	herstel houten paneel linker zuil altaar Onze-Lieve-Vrouw	x		
	restauratie orgel en herplaatsen op doksaal	x		
	nazicht en herstel van cultuurgooderen:			
	* St. Antoniusbeeldje	x		
	* votiefscheepjes	x		
	* reliekschrijven	x		
	* schilderijen altaren	x		
	conservatieve maatregelen kledij St. Antoniusbeeldje + optimaliseren bewaringsomstandigheden textiel	x		
13	VASTE INTERIEURELEMENTEN			
	nazicht en herstel van vaste interieurelementen (zie 'C. Vaste interieurelementen' in beheersplan)	x		
15	SCHILDER EN BEHANGWERKEN			
	preventieve en curatieve houtbescherming houten dakconstructie	x		
	preventieve en curatieve houtbecherming oppervlaktebehandeling bebording leien daken, loopbruggen, kepers gewelf	x		
	houtveredeling ramen dakkapellen, koer, luik puntgevel noord, zichtbaar dakgoottimmerwerk, dakruiter	x		
	schilderen hermaakte muurankers	x		
	ontroesten en schilderen gerecupereerde muurankers	x		
	reinigen wanden + fixeren voor schilderwerken afhankelijk van vervuiling en staat van bevinding ondergrond	x		
	binnenschilderwerk muren met dampopen verf	x		
	reinigen gewelven voor schilderwerken afhankelijk van vervuiling en staat van bevinding ondergrond + isolerende verf voor wegwerken doorslag draagstructuur gewelven	x		
	binnenschilderwerk gewelven met dampopen verf	x		
	ontroesten klokklepel	x		
	HVAC & SANITAIR			
	vernieuwen ketel verwarmingsinstallatie	x		
	ELEKTRICITEIT			
	optimaliseren brandveiligheid en noodverlichting	x		

6.2 ONDERHOUD ERFGOEDWAARDEN: WEDERKERENDE MAATREGELEN

EXTERIEUR			
	reinigen en nazicht van alle dakgoten, regenwaterafvoeren en spuwers	2x per jaar	x
	dichten van lekken/vernieuwen loodbekleding goten en wandelpaden	2x per jaar	x
	vervangen van leien	2x per jaar	x
	vernieuwen van regenwaterafvoeren/bevestigingsbeugels en ontvangbakken identiek aan huidige toestand	na vaststelling	x
INTERIEUR			
	onderhoudsschilderwerk	na vaststelling	
	vernieuwen/herstel duivenwering	na vaststelling	
	vervangen beglazing	na vaststelling	
	vervangen houten onderdelen	na vaststelling	
	herstellen slepende of klemmende vleugels	na vaststelling	
	herstellen hang- en sluitwerk	na vaststelling	
	ontstoffen Lourdesgrot	na vaststelling	
	regelmatig nazicht en zonodig conservatieve maatregelen vaste interieurelementen en cultuurgooderen	1x per jaar	
Onderhoudsschilderwerk			
	onderhoudsschilderwerk houten elementen	om de 5 jaar	
	onderhoudsschilderwerk metalen elementen	om de 5 jaar	
Vloer			
	onderhoud natuurstenen vloer volgens zachte reinigingsmethode	2x per jaar	x
Technische installaties			
	onderhoud elektrische installatie (vervangen kapotte lampen, kabels...)	na vaststelling	x
	onderhoud verwarmingsinstallatie	1x per jaar	x
Klok dakruiter			
	regulier onderhoud	1x per jaar	x
Bliksembeveiliging			
	regulier onderhoud	1x per jaar	x
Orgel			
	regulier onderhoud (na reconstructie)	1x per jaar	x